

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года

Глава 6
СН-2012.6

Укрупненные показатели
стоимости

Дополнение
2

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2019

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 2. 2019 г. 24 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 сентября 2018 года № 17-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля для города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

ДОПОЛНЕНИЯ

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сборник 2. | Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование" | 6 |
| Отдел 2. | Стены и перекрытия | 6 |
| <i>Раздел 11.</i> | <i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i> | <i>6</i> |
| Таблица 2-0211-177. | Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 6 |
| Таблица 2-0211-179. | Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 6 |
| Таблица 2-0211-181. | Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 7 |
| Таблица 2-0211-183. | Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 7 |
| Таблица 2-0211-187. | Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 8 |
| Отдел 5. | Полы | 8 |
| <i>Раздел 11.</i> | <i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i> | <i>8</i> |
| Таблица 2-0511-133. | Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 8 |
| Таблица 2-0511-135. | Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 9 |
| Таблица 2-0511-137. | Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 9 |
| Таблица 2-0511-140. | Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 9 |
| Таблица 2-0511-142. | Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 10 |
| Отдел 6. | Окна, двери, светопрозрачные конструкции | 10 |
| <i>Раздел 11.</i> | <i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i> | <i>10</i> |
| Таблица 2-0611-174. | Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 10 |
| Отдел 7. | Канализация и водосток | 11 |
| <i>Раздел 22.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | <i>11</i> |
| Таблица 2-0722-3. | Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту | 11 |
| <i>Раздел 31.</i> | <i>Ремонт</i> | <i>11</i> |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-0731-8. | Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту | 11 |
| Отдел 8. | Канализация и водосток | 12 |
| <i>Раздел 11.</i> | <i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i> | 12 |
| Таблица 2-0811-13. | Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту | 12 |
| Таблица 2-0811-162. | Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 12 |
| <i>Раздел 31.</i> | <i>Ремонт</i> | 13 |
| Таблица 2-0831-243. | Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 13 |
| Отдел 9. | Отопление и теплоснабжение | 13 |
| <i>Раздел 22.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | 13 |
| Таблица 2-0922-23. | Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту | 13 |
| Таблица 2-0922-28. | Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту | 14 |
| <i>Раздел 31.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | 14 |
| Таблица 2-0931-33. | Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту | 14 |
| Отдел 10. | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 15 |
| <i>Раздел 22.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | 15 |
| Таблица 2-1022-38. | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту | 15 |
| Таблица 2-1022-205. | Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 15 |
| Таблица 2-1022-253. | Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 16 |
| <i>Раздел 31.</i> | <i>Ремонт</i> | 16 |
| Таблица 2-1031-99. | Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту | 16 |
| Отдел 11. | Электроосвещение и силовое электрооборудование | 17 |
| <i>Раздел 22.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | 17 |
| Таблица 2-1122-43. | Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту | 17 |
| Таблица 2-1122-111. | Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту | 17 |
| <i>Раздел 33.</i> | <i>Ремонт</i> | 18 |
| Таблица 2-1131-48. | Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту | 18 |
| Таблица 2-1131-114. | Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту | 18 |
| Отдел 12. | Сети связи и сигнализации | 19 |
| <i>Раздел 22.</i> | <i>Техническое обслуживание</i> | 19 |
| Таблица 2-1222-62. | Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских | 19 |

| | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-1222-72. | садов, построенных по типовому проекту Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту | 19 |
| Таблица 2-1222-255. | Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту | 20 |
| Таблица 2-1222-257. | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту | 20 |
| Таблица 2-1222-259. | Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту | 21 |
| <i>Раздел 31.</i> | <i>Ремонт</i> | 21 |
| Таблица 2-1231-67. | Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту | 21 |
| Таблица 2-1231-75. | Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту | 22 |
| Таблица 2-1231-77. | Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту | 22 |
| Таблица 2-1231-256. | Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту | 23 |
| Таблица 2-1231-258. | Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту | 23 |
| Таблица 2-1231-260. | Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту | 24 |
| Отдел 50. | Разные работы | 24 |
| <i>Раздел 12.</i> | <i>Дератизация и дезинсекция</i> | 24 |
| Таблица 2-5012-237. | Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту | 24 |

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года

СН-2012.6-2 **Укрупнённые показатели**
стоимости технического
обслуживания и ремонта
городских объектов отрасли
"Образование"

Сборник нормативов

Москва 2019

Отдел № 2.

Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | | Затраты труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0211-177-9 | VI-01a | 599,83 | 297,06 | - | 65,12 | 207,94 | 29,71 | 2,60 | |
| 2-0211-177-10 | VI-69 | 464,33 | 230,45 | - | 49,51 | 161,32 | 23,05 | 2,02 | |

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | | Затраты труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0211-179-8 | VI-01a | 407,67 | 200,93 | - | 46,00 | 140,65 | 20,09 | 1,76 | |
| 2-0211-179-9 | VI-69 | 181,01 | 89,63 | - | 19,68 | 62,74 | 8,96 | 0,79 | |

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0211-181-8 | VI-01a | 300,17 | 159,99 | - | 12,19 | 111,99 | 16,00 | 1,40 |
| 2-0211-181-9 | VI-69 | 283,24 | 149,63 | - | 13,91 | 104,74 | 14,96 | 1,31 |

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0211-183-8 | VI-01a | 1187,82 | 607,43 | - | 94,45 | 425,20 | 60,74 | 5,32 |
| 2-0211-183-9 | VI-69 | 1089,94 | 554,89 | - | 91,14 | 388,42 | 55,49 | 4,86 |

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сушка уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0211-187-8 | VI-01a | 363,72 | 200,53 | - | 2,77 | 140,37 | 20,05 | 1,76 | |
| 2-0211-187-9 | VI-69 | 219,85 | 121,34 | - | 1,44 | 84,94 | 12,13 | 1,06 | |

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0511-133-8 | VI-01a | 2416,58 | 871,78 | - | 847,37 | 610,25 | 87,18 | 7,64 | |
| 2-0511-133-9 | VI-69 | 1901,31 | 685,90 | - | 666,69 | 480,13 | 68,59 | 6,01 | |

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------|-----------------------|--|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 2-0511-135-8 | VI-01a | 1311,34 | 617,16 | - | 200,45 | 432,01 | 61,72 | 5,41 | | |
| 2-0511-135-9 | VI-69 | 659,80 | 310,52 | - | 100,86 | 217,37 | 31,05 | 2,72 | | |

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-----------|-----------------------|--|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 2-0511-137-8 | VI-01a | 426,28 | 87,51 | - | 268,76 | 61,26 | 8,75 | 0,77 | | |
| 2-0511-137-9 | VI-69 | 169,59 | 58,97 | - | 63,44 | 41,28 | 5,90 | 0,52 | | |

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 2-0511-140-8 | VI-01a | 248,30 | 128,75 | - | 16,54 | 90,13 | 12,88 | 1,13 | | |
| 2-0511-140-9 | VI-69 | 244,56 | 126,64 | - | 16,61 | 88,65 | 12,66 | 1,11 | | |

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------------|-------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0511-142-8 | VI-01a | 5780,68 | 2969,17 | 9,35 | 426,74 | 2078,48 | 296,94 | 26,01 |
| 2-0511-142-9 | VI-69 | 2229,35 | 1126,62 | 5,30 | 196,10 | 788,66 | 112,67 | 9,87 |

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|-----------------------|------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0611-174-8 | VI-01a | 57,27 | 29,52 | - | 4,14 | 20,66 | 2,95 | 0,26 |
| 2-0611-174-9 | VI-69 | 41,64 | 21,46 | - | 3,01 | 15,02 | 2,15 | 0,19 |

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0722-3-8 | VI-07 | 213,09 | 64,98 | 54,90 | 5,04 | 71,62 | 16,55 | 0,31 |
| 2-0722-3-9 | VI-01a | 303,19 | 86,45 | 88,76 | 0,30 | 102,78 | 24,90 | 0,40 |
| 2-0722-3-10 | VI-69 | 218,10 | 63,16 | 62,81 | 0,20 | 74,11 | 17,82 | 0,29 |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-0731-8-8 | VI-07 | 385,35 | 105,97 | 118,82 | 1,87 | 127,56 | 31,13 | 0,52 |
| 2-0731-8-9 | VI-01a | 344,29 | 94,79 | 108,63 | 4,81 | 109,85 | 26,21 | 0,45 |
| 2-0731-8-10 | VI-69 | 355,31 | 97,83 | 112,18 | 5,05 | 113,25 | 27,00 | 0,47 |

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0811-13-8 | VI-07 | 601,99 | 334,44 | - | - | 234,11 | 33,44 | 1,61 | |
| 2-0811-13-9 | VI-01a | 455,22 | 252,90 | - | - | 177,03 | 25,29 | 1,21 | |
| 2-0811-13-10 | VI-69 | 806,69 | 448,16 | - | - | 313,71 | 44,82 | 2,15 | |

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0811-162-8 | VI-01a | 3075,08 | 1267,84 | - | 792,97 | 887,49 | 126,78 | 11,10 | |
| 2-0811-162-9 | VI-69 | 2235,83 | 912,17 | - | 593,92 | 638,52 | 91,22 | 7,99 | |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0831-243-8 | VI-01a | 1250,41 | 675,45 | 0,38 | 34,16 | 472,86 | 67,56 | 3,56 | |
| 2-0831-243-9 | VI-69 | 859,47 | 463,06 | 0,22 | 25,70 | 324,17 | 46,32 | 2,46 | |

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0922-23-8 | VI-07 | 3118,71 | 1721,53 | - | 19,96 | 1205,07 | 172,15 | 6,46 | |
| 2-0922-23-9 | VI-01a | 3974,27 | 2194,07 | - | 24,94 | 1535,85 | 219,41 | 8,23 | |
| 2-0922-23-10 | VI-69 | 3216,83 | 1775,91 | - | 20,19 | 1243,14 | 177,59 | 6,66 | |

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | зарботная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0922-28-8 | VI-07 | 451,73 | 144,62 | 106,33 | 14,98 | 151,87 | 33,93 | 0,71 | |
| 2-0922-28-9 | VI-01a | 332,05 | 111,00 | 73,41 | 10,45 | 112,65 | 24,54 | 0,54 | |
| 2-0922-28-10 | VI-69 | 301,84 | 97,00 | 71,07 | 9,31 | 101,74 | 22,72 | 0,48 | |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | зарботная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-0931-33-8 | VI-07 | 563,21 | 212,19 | 94,75 | 24,72 | 193,16 | 38,39 | 1,07 | |
| 2-0931-33-9 | VI-01a | 537,60 | 182,24 | 116,19 | 17,60 | 182,30 | 39,27 | 0,90 | |
| 2-0931-33-10 | VI-69 | 503,36 | 172,23 | 106,77 | 16,95 | 170,85 | 36,56 | 0,85 | |

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1022-38-8 | VI-07 | 4204,26 | 2242,03 | 4,61 | 160,97 | 1571,61 | 225,04 | 9,54 | |
| 2-1022-38-9 | VI-01a | 5245,63 | 2791,31 | - | 221,27 | 1953,92 | 279,13 | 11,61 | |
| 2-1022-38-10 | VI-69 | 4464,16 | 2379,83 | - | 180,47 | 1665,88 | 237,98 | 10,09 | |

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистки и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1022-205-8 | VI-07 | 1589,11 | 499,21 | 417,00 | 10,01 | 539,77 | 123,12 | 2,45 | |
| 2-1022-205-9 | VI-01a | 4443,38 | 1408,33 | 1169,16 | 4,68 | 1516,34 | 344,87 | 7,16 | |
| 2-1022-205-10 | VI-69 | 2732,30 | 866,04 | 718,90 | 2,88 | 932,42 | 212,06 | 4,40 | |

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний calorиферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

1. Промывка воздухонагревателей (calorиферов).

2. Прочистка сетчатых фильтров.

3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (calorиферов).

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1022-253-8 | VI-07 | 585,98 | 193,26 | 118,50 | 42,11 | 191,25 | 40,86 | 0,87 | |
| 2-1022-253-9 | VI-01a | 1023,12 | 325,07 | 217,98 | 77,46 | 330,50 | 72,11 | 1,46 | |
| 2-1022-253-10 | VI-69 | 638,82 | 205,84 | 133,53 | 47,45 | 207,16 | 44,84 | 0,93 | |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;

-вентиляторов;

-шумоглушителей;

-воздухораспределителей;

-клапанов и воздушных заслонок;

-решеток;

-тепловых завес.

100 м2

Измеритель:

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1031-99-8 | VI-07 | 3612,41 | 1605,74 | - | 722,08 | 1124,02 | 160,57 | 7,08 | |
| 2-1031-99-9 | VI-01a | 5079,61 | 2744,96 | - | 138,68 | 1921,47 | 274,50 | 12,09 | |
| 2-1031-99-10 | VI-69 | 4277,75 | 2299,45 | - | 138,75 | 1609,61 | 229,94 | 9,74 | |

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1122-43-8 | VI-07 | 572,95 | 312,16 | 4,46 | 3,65 | 220,64 | 32,04 | 1,46 |
| 2-1122-43-9 | VI-01a | 510,24 | 270,24 | 12,52 | 3,03 | 195,13 | 29,32 | 1,38 |
| 2-1122-43-10 | VI-69 | 802,14 | 435,60 | 3,73 | 11,87 | 306,70 | 44,24 | 2,21 |

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1122-111-8 | VI-07 | 826,13 | 451,90 | - | 12,71 | 316,33 | 45,19 | 2,40 |
| 2-1122-111-9 | VI-01a | 1892,58 | 993,41 | 14,52 | 80,35 | 702,30 | 102,00 | 5,09 |
| 2-1122-111-10 | VI-69 | 1239,58 | 644,50 | 21,64 | 43,58 | 461,45 | 68,41 | 3,44 |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1131-48-8 | VI-07 | 1291,18 | 673,63 | 39,90 | 12,44 | 490,54 | 74,67 | 3,21 |
| 2-1131-48-9 | VI-01a | 1332,34 | 629,22 | 111,64 | 14,52 | 493,60 | 83,36 | 3,22 |
| 2-1131-48-10 | VI-69 | 1655,48 | 871,48 | 34,31 | 29,89 | 626,37 | 93,43 | 4,44 |

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1131-114-9 | VI-07 | 1289,18 | 705,32 | - | 19,61 | 493,72 | 70,53 | 3,39 |
| 2-1131-114-10 | VI-01a | 2893,27 | 1486,37 | 84,19 | 78,10 | 1080,55 | 164,06 | 6,77 |
| 2-1131-114-11 | VI-69 | 2283,96 | 1122,50 | 125,76 | 54,79 | 845,63 | 135,28 | 5,18 |

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.

2. Техническое обслуживание приборов:

-колодки клеммные и ящички;

-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1222-62-5 | VI-07 | 29,28 | 15,91 | - | 0,64 | 11,14 | 1,59 | 0,06 |
| 2-1222-62-6 | VI-01a | 45,69 | 24,73 | - | 1,18 | 17,31 | 2,47 | 0,10 |
| 2-1222-62-7 | VI-69 | 49,28 | 27,34 | - | 0,07 | 19,14 | 2,73 | 0,11 |

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.

2. Техническое обслуживание приборов:

-колодки клеммные и ящички;

-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-----------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1222-72-5 | VI-07 | 79,09 | 42,84 | - | 1,98 | 29,99 | 4,28 | 0,18 |
| 2-1222-72-6 | VI-01a | 126,87 | 68,46 | - | 3,64 | 47,92 | 6,85 | 0,29 |
| 2-1222-72-7 | VI-69 | 103,74 | 56,62 | - | 1,82 | 39,64 | 5,66 | 0,22 |

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1222-255-1 | VI-07 | 1180,45 | 436,21 | 203,70 | 57,28 | 402,34 | 80,92 | 1,77 |
| 2-1222-255-2 | VI-01a | 468,88 | 256,78 | - | 6,68 | 179,74 | 25,68 | 1,03 |
| 2-1222-255-3 | VI-69 | 650,71 | 247,56 | 108,25 | 25,49 | 224,83 | 44,58 | 1,00 |

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1222-257-1 | VI-07 | 1124,12 | 580,88 | 38,14 | 15,25 | 424,78 | 65,07 | 2,42 |
| 2-1222-257-2 | VI-01a | 1358,89 | 629,09 | 120,27 | 26,95 | 497,64 | 84,94 | 2,62 |
| 2-1222-257-3 | VI-69 | 1611,70 | 735,57 | 153,49 | 32,98 | 587,99 | 101,67 | 3,01 |

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1222-259-1 | VI-07 | 406,71 | 223,03 | - | 5,26 | 156,12 | 22,30 | 0,87 | |
| 2-1222-259-2 | VI-01a | 555,07 | 295,40 | - | 23,35 | 206,78 | 29,54 | 1,18 | |
| 2-1222-259-3 | VI-69 | 459,45 | 253,12 | - | 3,84 | 177,18 | 25,31 | 0,87 | |

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1231-67-5 | VI-07 | 52,73 | 23,25 | 6,38 | 0,28 | 19,32 | 3,50 | 0,11 | |
| 2-1231-67-6 | VI-01a | 87,39 | 37,81 | 11,34 | 0,51 | 31,87 | 5,86 | 0,19 | |
| 2-1231-67-7 | VI-69 | 66,49 | 33,93 | 3,24 | 0,05 | 25,29 | 3,98 | 0,15 | |

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1231-75-5 | И-1605А | 64,31 | 28,49 | 7,00 | 1,42 | 23,27 | 4,13 | 0,14 | |
| 2-1231-75-6 | V-79 | 127,75 | 61,29 | 7,01 | 5,80 | 46,24 | 7,41 | 0,26 | |
| 2-1231-75-7 | V-92 | 98,37 | 46,57 | 6,69 | 3,43 | 35,79 | 5,89 | 0,20 | |
| 2-1231-75-8 | архитектора Л.А.Степановой | 146,84 | 63,68 | 18,40 | 1,69 | 53,33 | 9,74 | 0,32 | |

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1231-77-5 | VI-07 | 86,71 | 41,53 | 6,67 | 0,90 | 32,24 | 5,37 | 0,20 | |
| 2-1231-77-6 | VI-01а | 135,01 | 63,73 | 11,24 | 1,65 | 49,96 | 8,43 | 0,32 | |
| 2-1231-77-7 | VI-69 | 164,31 | 75,63 | 16,50 | 0,81 | 60,79 | 10,58 | 0,36 | |

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1231-256-1 | VI-07 | 1513,96 | 718,59 | 122,32 | 17,54 | 561,25 | 94,26 | 3,11 |
| 2-1231-256-2 | VI-01a | 1118,73 | 593,39 | 26,71 | 6,31 | 428,09 | 64,23 | 2,54 |
| 2-1231-256-3 | VI-69 | 966,29 | 464,39 | 69,39 | 15,24 | 358,12 | 59,15 | 1,95 |

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1231-258-1 | VI-07 | 1379,95 | 695,85 | 70,98 | 9,64 | 520,89 | 82,59 | 2,95 |
| 2-1231-258-2 | VI-01a | 1940,81 | 942,90 | 133,88 | 21,45 | 723,77 | 118,81 | 3,90 |
| 2-1231-258-3 | VI-69 | 2140,64 | 1033,78 | 153,44 | 25,23 | 796,71 | 131,48 | 4,30 |

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-1231-260-1 | VI-07 | 483,37 | 258,22 | 6,19 | 8,31 | 183,70 | 26,95 | 1,09 | |
| 2-1231-260-2 | VI-01a | 605,82 | 315,97 | 17,00 | 8,87 | 229,27 | 34,71 | 1,34 | |
| 2-1231-260-3 | VI-69 | 544,95 | 282,29 | 18,30 | 6,46 | 206,32 | 31,58 | 1,09 | |

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:
100 м2

| Шифр | Наименование работ | Всего, руб. | в том числе, руб. | | | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | заработная плата | эксплуатация машин | материальные ресурсы | НР | СП | масса, тн | объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2-5012-237-8 | VI-01a | 433,64 | 173,00 | 34,21 | 87,49 | 121,49 | 17,45 | 1,05 | |
| 2-5012-237-9 | VI-69 | 407,61 | 163,86 | 20,25 | 92,09 | 114,93 | 16,48 | 1,00 | |