

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года

Глава 6
СН-2012.6

Укрупненные показатели
стоимости

Дополнение
3

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2019

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 3. 2019 г. 39 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 сентября 2018 года № 17-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля для города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

ДОПОЛНЕНИЯ

Сборник 2.	Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	7
Отдел 2.	Стены и перекрытия	8
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	<i>8</i>
Таблица 2-0211-177.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-179.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-181.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-183.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-187.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-192.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	10
Таблица 2-0211-210.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	11
Таблица 2-0211-212.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	11
Таблица 2-0211-214.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	12
Таблица 2-0211-217.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	12
Таблица 2-0211-219.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	13
Таблица 2-0211-221.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	13
Таблица 2-0211-263.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	14

Отдел 5.	Полы	14
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	14
Таблица 2-0511-133.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	14
Таблица 2-0511-135.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-137.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-140.	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-142.	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0511-144.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	16
Таблица 2-0511-146.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	17
Таблица 2-0511-150.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	17
Таблица 2-0511-152.	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	18
Таблица 2-0511-156.	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	18
Таблица 2-0511-170.	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	19
Таблица 2-0511-264.	Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	19
Отдел 6.	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	20
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	20
Таблица 2-0611-174.	Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	20
Таблица 2-0611-189.	Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту	20
Отдел 7.	Канализация и водосток	21
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	21
Таблица 2-0722-1.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту	21
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	21
Таблица 2-0731-6.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту	21

Отдел 8.	Канализация и водосток	22
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	22
Таблица 2-0811-11.	Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-0811-161.	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	22
Таблица 2-0811-162.	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	23
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	23
Таблица 2-0831-243.	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-0831-245.	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях	24
Отдел 9.	Отопление и теплоснабжение	24
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	24
Таблица 2-0922-26.	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту	24
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	25
Таблица 2-0931-31.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту	25
Отдел 10.	Вентиляция и кондиционирование воздуха	25
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	25
Таблица 2-1022-36.	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-1022-251.	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту	26
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	26
Таблица 2-1031-101.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	26
Отдел 12.	Сети связи и сигнализации	27
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	27
Таблица 2-1222-261.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	27
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	27
Таблица 2-1231-262.	Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	27
Отдел 50.	Разные работы	28
<i>Раздел 12.</i>	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	28
Таблица 2-5012-237.	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-5012-239.	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях	28

Сборник 4.	Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования	29
	Техническая часть	30
Отдел 1.	Пассажирские лифты	32
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	32
Таблица 4-0122-1.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей	32
Таблица 4-0122-2.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	33
Таблица 4-0122-3.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей	34
Таблица 4-0122-4.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей	35
Отдел 2.	Грузовые лифты	36
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	36
Таблица 4-0222-5.	Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество этажей	36
Таблица 4-0222-6.	Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	36
Таблица 4-0222-7.	Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей	37
Таблица 4-0222-8.	Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей	37
Отдел 4.	Платформы подъемные	38
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	38
Таблица 4-0422-9.	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей	38
Таблица 4-0422-10.	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей	38
Таблица 4-0422-11.	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодовое, на количество этажей	39



СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года

СН-2012.6-2 Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"



Сборник нормативов

Москва 2019

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-177-11	2С-04-4/67	496,30	247,93	-	50,03	173,55	24,79	2,17

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-11	2С-04-4/67	330,77	163,38	-	36,68	114,37	16,34	1,43

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-11	2С-04-4/67	176,24	93,69	-	7,60	65,58	9,37	0,82

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-11	2С-04-4/67	902,79	461,86	-	71,44	323,30	46,19	4,04

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-11	2С-04-4/67	450,87	248,67	-	3,26	174,07	24,87	2,18

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	369,53	184,56	-	37,32	129,19	18,46	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	428,32	210,93	-	48,65	147,65	21,09	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	536,95	267,24	-	55,91	187,07	26,73	2,34

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	149,81	74,59	-	15,54	52,22	7,46	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	168,34	81,90	-	20,92	57,33	8,19	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	157,65	78,51	-	16,34	54,95	7,85	0,69

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	235,48	123,81	-	12,62	86,67	12,38	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	248,71	130,71	-	13,43	91,50	13,07	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	232,67	123,58	-	10,22	86,51	12,36	1,08

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1010,60	499,38	-	111,72	349,56	49,94	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	648,96	323,82	-	66,09	226,67	32,38	2,84

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	108,95	60,19	-	0,61	42,13	6,02	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	85,81	47,31	-	0,65	33,12	4,73	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	181,63	100,37	-	0,96	70,26	10,04	0,88

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	115,03	63,46	-	0,80	44,42	6,35	0,56	
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	102,96	56,81	-	0,71	39,76	5,68	0,50	
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	685,57	377,76	-	5,60	264,43	37,78	3,31	

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	240,29	125,08	-	15,14	87,56	12,51	1,10	

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сушка уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	299,17	156,17	-	18,06	109,32	15,62	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	166,49	87,80	-	8,45	61,46	8,78	0,77

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-11	2С-04-4/67	2513,34	906,69	-	881,30	634,68	90,67	7,94

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 100 м²

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-11	2С-04-4/67	1130,95	532,26	-	172,88	372,58	53,23	4,66

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 100 м²

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-11	2С-04-4/67	589,34	171,76	-	280,17	120,23	17,18	1,50

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 100 м²

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-11	2С-04-4/67	395,12	204,73	-	26,61	143,31	20,47	1,79

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-11	2С-04-4/67	5143,17	2661,51	6,94	345,45	1863,10	266,17	23,31

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2397,00	864,72	-	840,51	605,30	86,47	7,58
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2551,83	920,57	-	894,80	644,40	92,06	8,06
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3403,46	1227,80	-	1193,42	859,46	122,78	10,76

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	624,29	293,81	-	95,43	205,67	29,38	2,57
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	744,74	350,50	-	113,84	245,35	35,05	3,07
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	659,48	310,37	-	100,81	217,26	31,04	2,72

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	274,66	114,06	-	69,35	79,84	11,41	1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	376,63	152,41	-	102,29	106,69	15,24	1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	241,00	117,11	-	30,20	81,98	11,71	1,03

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1208,65	459,90	-	380,83	321,93	45,99	4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1483,57	564,51	-	467,45	395,16	56,45	4,95

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	797,09	268,75	-	313,33	188,13	26,88	2,35

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	438,93	228,28	-	28,02	159,80	22,83	2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	365,38	190,17	-	23,07	133,12	19,02	1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1189,88	619,32	-	75,10	433,53	61,93	5,43

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1015,62	516,59	2,95	82,78	361,63	51,67	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	736,29	375,00	2,12	59,15	262,51	37,51	3,29

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-11	2С-04-4/67	101,76	52,45	-	7,35	36,72	5,24	0,46

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	29,21	15,05	-	2,11	10,54	1,51	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	45,26	23,33	-	3,27	16,33	2,33	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	44,68	23,03	-	3,23	16,12	2,30	0,20

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	305,31	92,91	77,53	9,42	101,96	23,49	0,44

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	342,06	94,16	107,58	4,33	109,72	26,27	0,45

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	1087,85	604,36	-	-	423,05	60,44	2,90

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1308,50	510,05	-	390,40	357,04	51,01	4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1415,95	572,56	-	385,34	400,79	57,26	5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1467,50	627,66	-	337,70	439,37	62,77	5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-11	2С-04-4/67	3049,93	1267,08	-	769,19	886,95	126,71	11,10

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
 2. Прочистка сифонов.
 3. Смена прокладок в смесителях.
 4. Смена манжет унитазов.
 5. Регулировка смывных бачков.
 6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-11	2С-04-4/67	1426,75	771,08	0,47	38,23	539,83	77,14	4,08

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	554,77	300,34	0,17	13,96	210,26	30,04	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	633,39	342,15	0,19	17,30	239,53	34,22	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	486,41	261,89	0,12	14,85	183,35	26,20	1,39

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	268,75	88,64	59,97	9,70	90,60	19,84	0,43

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	955,32	275,72	266,50	18,88	318,42	75,80	1,32

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	4306,82	2283,84	9,07	180,86	1603,01	230,04	9,42

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний calorиферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Промывка воздухонагревателей (calorиферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (calorиферов).

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	432,18	137,86	91,59	32,54	139,76	30,43	0,62

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	4045,15	1849,85	-	715,43	1294,89	184,98	8,07

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящичков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-261-1	VI-01a	121,18	61,75	4,86	1,97	45,54	7,06	0,24
2-1222-261-2	VI-69	117,84	60,46	4,36	1,77	44,40	6,85	0,23
2-1222-261-3	VI-07	95,08	48,78	3,52	1,43	35,83	5,52	0,19

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящичков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	152,70	64,53	20,73	2,15	55,04	10,25	0,31
2-1231-262-2	VI-69	137,60	58,19	18,63	1,95	49,60	9,23	0,28
2-1231-262-3	VI-07	90,84	38,51	12,10	1,44	32,72	6,07	0,18

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследование на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-11	2С-04-4/67	620,77	248,25	42,96	130,28	174,26	25,02	1,51

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Осмотры и обследование на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	440,30	175,74	33,85	89,58	123,41	17,72	1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	283,64	113,75	15,78	62,85	79,81	11,45	0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	630,80	254,45	21,09	151,37	178,36	25,53	1,55



СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года

СН-2012.6-4 **Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования**



Сборник нормативов

Москва 2019

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупнённые показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту подъёмно-транспортного оборудования городских объектов различных отраслей.

2. Укрупнённые показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупнённых показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 1 октября 2018 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01.10.2018 г., в размере:

- 1 разряд – 18 742 руб.
- 2 разряд – 27 036 руб.
- 3 разряд – 30 241 руб.
- 4 разряд – 36 842 руб.
- 5 разряд – 42 341 руб.
- 6 разряд – 49 490 руб.
- 7 разряд – 52 789 руб.
- 8 разряд – 56 363 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

- 4 разряд - 43 681 руб.;
- 5 разряд - 50 202 руб.;
- 6 разряд - 58 679 руб.;
- 7 разряд - 62 589 руб.;
- 8 разряд – 66 827 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

- Накладные расходы – 70%;
- Сметная прибыль – 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

- Накладные расходы – 78%;
- Сметная прибыль – 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Стоимость материальных ресурсов (приборов, крепёжных элементов, арматуры, проводов, кабелей, и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

6. Укрупнёнными показателями стоимости технического обслуживания подъёмно-транспортного оборудования учтены следующие материальные ресурсы:

- масла и смазочные материалы;
- масла для долива в оборудование;
- промывочные жидкости;
- обтирочные материалы;
- сжатый воздух (аэрозоль) для очистки приборов;
- лента изоляционная.

7. Укрупнёнными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании подъёмно-транспортного оборудования, указан в составах работ укрупнённых показателей.

8. В наименовании укрупнённых показателей имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

9. Укрупнёнными показателями на техническое обслуживание подъёмно-транспортного оборудования не учтены работы по техническому освидетельствованию.

10. Укрупнёнными показателями 4-0422-9÷11 учтены работы по техническому обслуживанию платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов: ежемесячному, ежеквартальному и полугодовому. Техническое обслуживание платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов в течение года будет проводиться:

- полугодовое – 2 раза;
- ежеквартальное – 2 раза;
- ежемесячное – 8 раз.

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

- 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта.
- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тпн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-1-1	3	7373,45	3591,17	458,29	148,85	2732,08	443,06	14,91	
4-0122-1-2	4	8100,30	3946,74	487,29	187,59	2994,77	483,91	16,39	
4-0122-1-3	5	8827,21	4302,31	516,29	226,33	3257,49	524,79	17,87	
4-0122-1-4	6	9554,08	4657,88	545,29	265,07	3520,19	565,65	19,35	

Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установок конечного выключателя;
 - канатоподводящего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-2-1	3	19935,53	9473,02	1328,56	679,64	7263,70	1190,61	37,97
4-0122-2-2	4	20750,45	9872,01	1363,37	718,64	7559,56	1236,87	39,63
4-0122-2-3	5	21565,42	10271,00	1398,18	757,64	7855,44	1283,16	41,29
4-0122-2-4	6	22380,33	10669,99	1432,99	796,64	8151,29	1329,42	42,95

Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - призмного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установок концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4-0122-3-1	3	27956,77	12987,91	1821,70	1555,86	9958,92	1632,38	52,03
4-0122-3-2	4	29016,93	13502,65	1873,91	1602,88	10344,08	1693,41	54,17
4-0122-3-3	5	30077,14	14017,39	1926,12	1649,90	10729,27	1754,46	56,31
4-0122-3-4	6	31137,29	14532,13	1978,33	1696,92	11114,43	1815,48	58,45

Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установок концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - компенсирующих цепей;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Заплаты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-4-1	3	37774,20	17779,48	2466,44	1678,71	13619,97	2229,60	71,88
4-0122-4-2	4	39417,79	18589,79	2542,60	1737,39	14223,43	2324,58	75,24
4-0122-4-3	5	41061,40	19400,10	2618,76	1796,07	14826,92	2419,55	78,60
4-0122-4-4	6	42705,01	20210,41	2694,92	1854,75	15430,40	2514,53	81,96

Отдел № 2. Грузовые лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-5-1	2	1194,95	598,08	63,81	12,51	449,05	71,50	2,48
4-0222-5-2	3	1452,45	723,48	81,21	15,42	545,12	87,22	3,00

Таблица № 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- концевых выключателей крайних остановок.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-6-1	2	2478,22	1254,02	116,04	28,42	933,08	146,66	5,20
4-0222-6-2	3	2735,72	1379,42	133,44	31,33	1029,14	162,39	5,72

Таблица № 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- конечных выключателей крайних остановок;
- шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
- вводного устройства;
- направляющих и оборудования в шахте лифта;
- канатов лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-7-1		5385,37	2464,65	237,86	554,33	1838,50	290,03	10,22	
4-0222-7-2		5991,34	2749,21	272,66	590,34	2054,27	324,86	11,40	

Таблица № 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- конечных выключателей крайних остановок;
- шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
- вводного устройства;
- направляющих и оборудования в шахте лифта;
- канатов лифта;
- противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-8-1		5629,51	2585,23	249,46	562,17	1928,44	304,21	10,72	
4-0222-8-2		6235,48	2869,79	284,26	598,18	2144,20	339,05	11,90	

Отдел № 4. Платформы подъемные

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячно, на количество этажей

Состав работ:
I. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромок и поверхности безопасности.
- I платформа

Измеритель:
I платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-9-1	2	2990,69	1524,12	133,44	25,87	1130,42	176,84	6,32

Таблица № 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:
I. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромок и поверхности безопасности;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - тросовой передачи;
 - ловителя;
 - приказного и вызывных постов.
- I платформа

Измеритель:
I платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-10-1	2	5793,74	2898,73	295,87	85,10	2169,99	344,05	12,02

Таблица № 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/л до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей

Состав работ: 1. Полугодное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- механизмов ограждений;
- кромки и поверхности безопасности;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- тросовой передачи;
- ловителя;
- приказного и вызывных постов;
- низковольтного комплектного устройства;
- выключателя автоматического;
- направляющих платформы.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Загрязны груза, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-11-1	2	7370,79	3680,08	382,88	111,35	2758,37	438,11	15,26