

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6
СН-2012.6

Укрупненные показатели
стоимости

Дополнение
1

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2019

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 1. 2019 г. 41 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 19 сентября 2019 года № 14-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации (техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту) зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля города Москвы превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, а также дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным юридическим лицам для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2019 года

СН-2012.6-2 **Укрупнённые показатели**
стоимости технического
обслуживания и ремонта
городских объектов отрасли
"Образование"

Сборник нормативов

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Отдел 2.	Стены и перекрытия	8
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	8
Таблица 2-0211-176	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-177	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-178	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-179	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-180	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-181	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-182	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0211-183	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0211-184	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0211-185	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0211-186	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	13
Таблица 2-0211-187	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	13
Отдел 5.	Полы	14
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	14
Таблица 2-0511-132	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	14
Таблица 2-0511-133	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	14

Таблица 2-0511-134	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-135	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-136	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0511-137	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0511-138	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0511-139	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0511-140	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	17
Таблица 2-0511-141	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	17
Таблица 2-0511-142	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	17
Отдел 6.	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	18
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	18
Таблица 2-0611-172	Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту	18
Таблица 2-0611-174	Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	18
Отдел 7.	Канализация и водосток	18
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	18
Таблица 2-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	18
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	19
Таблица 2-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	19
Отдел 8.	Канализация и водосток	19
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	19
Таблица 2-0811-13	Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-0811-159	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-0811-162	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	20
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	20
Таблица 2-0831-241	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту	20
Таблица 2-0831-243	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных	20

учреждениях, построенных по типовому проекту

Отдел 9.	Отопление и теплоснабжение	21
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	21
Таблица 2-0922-23	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-0922-28	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	21
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	22
Таблица 2-0931-33	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	22
Отдел 10.	Вентиляция и кондиционирование воздуха	22
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	22
Таблица 2-1022-38	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-1022-205	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	23
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	23
Таблица 2-1031-99	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских	23
Отдел 11.	Электроосвещение и силовое электрооборудование	24
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	24
Таблица 2-1122-43	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту	24
Таблица 2-1122-111	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	24
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	25
Таблица 2-1131-48	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-1131-114	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	25
Отдел 12.	Сети связи и сигнализации	26
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	26
Таблица 2-1222-62	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-1222-72	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-1222-255	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-1222-257	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-1222-259	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	27
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	27
Таблица 2-1231-67	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-1231-77	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-1231-256	Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	28

Таблица 2-1231-258	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-1231-260	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	29
Отдел 13.	КИП и автоматика	29
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	29
Таблица 2-1322-223	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем школ, построенных по типовому проекту	29
Таблица 2-1322-225	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	30
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	30
Таблица 2-1331-229	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем школ, построенных по типовому проекту	30
Таблица 2-1331-231	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	30
Отдел 50.	Разные работы	31
<i>Раздел 12.</i>	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	31
Таблица 2-5012-235	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	31
Таблица 2-5012-237	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	31

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	397,88	197,51	-	42,36	138,26	19,75	1,68	

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-177-12	257, 334	342,64	172,71	-	31,76	120,90	17,27	1,47	

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
 4. Сухая уборка потолков.
 5. Протирка дверей и дверных ручек.
 6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	111,62	55,22	-	12,22	38,66	5,52	0,47

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
 4. Сухая уборка потолков.
 5. Протирка дверей и дверных ручек.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-12	257, 334	311,47	154,84	-	32,76	108,39	15,48	1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	183,61	97,74	-	7,68	68,42	9,77	0,83	

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-181-12	257, 334	267,84	142,57	-	11,21	99,80	14,26	1,22	

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Притовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, полок, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	568,65	283,76	-	57,88	198,63	28,38	2,42

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Притовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, полок, оргтехники, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-12	257, 334	779,72	400,10	-	59,54	280,07	40,01	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	99,88	55,18	-	0,55	38,63	5,52	0,47

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	115,63	63,82	-	0,76	44,67	6,38	0,54

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	42,16	22,28	-	2,06	15,59	2,23	0,19

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-12	257, 334	200,85	110,95	-	1,14	77,67	11,09	0,95

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	2262,38	823,80	-	779,54	576,66	82,38	7,02

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-12	257, 334	1099,18	400,25	-	378,74	280,17	40,02	3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	389,59	182,67	-	60,78	127,87	18,27	1,56

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-12	257, 334	1219,70	571,89	-	190,30	400,32	57,19	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	432,00	147,96	-	165,66	103,58	14,80	1,26

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-12	257, 334	347,74	75,61	-	211,64	52,93	7,56	0,64

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	1091,75	418,93	-	337,68	293,25	41,89	3,57

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	479,34	249,44	-	30,35	174,61	24,94	2,13

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-12	257, 334	264,63	136,55	-	18,84	95,58	13,66	1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	216,74	74,48	-	82,67	52,14	7,45	0,64

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Сушка и влажная уборка ковровых покрытий.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-12	257, 334	3282,89	1656,45	13,27	287,89	1159,60	165,68	14,12

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	41,48	21,42	-	2,93	14,99	2,14	0,18

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-12	257, 334	37,41	19,32	-	2,64	13,52	1,93	0,16

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-3-11	257, 334	541,32	152,12	143,09	26,20	177,42	42,49	0,69

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0731-8-11	257, 334	605,02	199,55	154,49	3,43	203,17	44,38	0,86	

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-13-11	257, 334	472,96	262,75	-	-	183,93	26,28	1,21	

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	896,77	368,66	-	233,18	258,06	36,87	3,14	

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-12	257, 334	2017,10	843,04	-	499,63	590,13	84,30	7,18

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	433,84	235,61	0,13	9,61	164,93	23,56	1,17

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-12	257, 334	886,04	479,71	0,25	22,31	335,80	47,97	2,40

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	9	
2-0922-23-11	257, 334	4094,96	2260,69	-	25,72	1582,48	226,07	8,11

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	9	
2-0922-28-11	257, 334	337,02	105,29	57,09	51,23	102,00	21,41	0,47

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0931-33-11	257, 334	600,81	239,90	86,91	22,74	210,79	40,47	1,16	

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание .

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;

-вентиляторов;

-приточно-вытяжных установок;

-шумоглушителей;

-воздухораспределителей;

-клапанов и воздушных заслонок;

-воздуховодов;

-решеток;

-тепловых завес.

100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-38-11	257, 334	3386,25	1851,93	30,26	3,00	1310,45	190,61	7,62	

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
2-1022-205-11	257, 334	2796,63	864,84	746,01	2,72	960,13	222,93	4,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
2-1031-99-11	257, 334	2699,45	1333,40	-	299,33	933,38	133,34	5,56
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-43-11	257, 334	1032,48	542,80	30,09	4,70	394,87	60,02	2,67

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-111-11	257, 334	1132,70	602,35	13,02	26,52	428,10	62,71	3,18

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, тн объем, м3	
			заработная плата 4	эксплуатация машин 5	материальные ресурсы 6	НР 7		СП 8
2-1131-48-11	257, 334	1446,89	688,78	110,03	21,54	536,68	89,86	3,39

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, тн объем, м3	
			заработная плата 4	эксплуатация машин 5	материальные ресурсы 6	НР 7		СП 8
2-1131-114-12	257, 334	1843,57	890,33	120,51	37,77	682,96	112,00	4,03

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящички,
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
2-1222-62-8	257, 334	43,76	23,71	-	1,08	16,60	2,37	0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящички,
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
2-1222-72-8	257, 334	121,40	65,54	-	3,42	45,88	6,56	0,27
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
2-1222-255-4	257, 334	745,16	410,11	-	6,96	287,08	41,01	1,63
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-257-4	257, 334	1057,50	585,46	-	3,67	409,82	58,55	2,32

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-259-4	257, 334	551,50	293,25	-	23,66	205,27	29,32	1,12

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-67-8	257, 334	74,57	34,84	6,89	0,24	27,81	4,79	0,16

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.

2. Текущий ремонт приборов:

-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-8	257, 334	142,67	71,26	7,77	1,30	53,73	8,61	0,32

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.

2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-256-4	257, 334	1088,18	592,67	9,64	5,11	419,65	61,11	2,34

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.

2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-258-4	257, 334	1211,81	524,90	145,08	22,33	439,35	80,15	2,10

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту.

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-260-4	257, 334	573,64	295,51	20,06	7,90	216,80	33,37	1,21	

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматизации сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту.

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматизации сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	304,06	168,47	-	0,81	117,93	16,85	0,70	
2-1322-223-8	архитектора Л.А.Степановой	319,20	176,94	-	0,71	123,86	17,69	0,73	

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,80
2-1322-225-8	257, 334	359,99	194,28	2,99	5,24	137,48	20,00		

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	348,43	189,98	3,41	0,71	134,68	19,65		0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	478,76	257,47	8,60	0,81	184,49	27,39		1,06

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1331-231-8	257, 334	474,10	258,55	-	8,70	180,99	25,86		1,06

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	606,54	244,50	6,16	160,17	171,23	24,48	1,42

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-12	257, 334	562,28	223,02	19,59	140,91	156,37	22,39	1,30

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6

СН-2012.6-4

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортного
оборудования

Сборник нормативов

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Отдел 1.	Пассажирские лифты	34
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	<i>34</i>
Таблица 4-0122-1.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей	34
Таблица 4-0122-2.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	35
Таблица 4-0122-3.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей	36
Таблица 4-0122-4.	Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей	37
Таблица 4-0122-12.	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей	38
Таблица 4-0122-13.	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	39
Таблица 4-0122-14.	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей	40
Таблица 4-0122-15.	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей	41

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-1-11	13	15353,50	7470,52	799,07	559,11	5625,41	899,39	29,71
4-0122-1-12	14	16115,18	7842,21	830,04	599,51	5900,96	942,46	31,19
4-0122-1-13	15	16876,83	8213,90	861,01	639,91	6176,48	985,53	32,67
4-0122-1-14	16	17638,50	8585,59	891,98	680,31	6452,01	1028,61	34,15
4-0122-1-15	17	18400,21	8957,28	922,95	720,71	6727,57	1071,70	35,63

Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, отражения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установки концевого выключателя;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабых подъемных канатов (С.П.К.);
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4-0122-2-11	13	29632,40	14072,18	1790,22	1283,58	10737,89	1748,53	54,57
4-0122-2-12	14	30486,47	14489,24	1827,39	1324,25	11048,26	1797,33	56,23
4-0122-2-13	15	31340,51	14906,30	1864,56	1364,92	11358,62	1846,11	57,89
4-0122-2-14	16	32194,56	15323,36	1901,73	1405,59	11668,97	1894,91	59,55
4-0122-2-15	17	33048,66	15740,42	1938,90	1446,26	11979,36	1943,72	61,21

Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установок концевой выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);

Измеритель:

- 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-3-11	13	40925,85	18955,87	2502,43	2585,18	14509,63	2372,74	73,43	
4-0122-3-12	14	42037,19	19493,91	2558,17	2634,03	14913,92	2437,16	75,57	
4-0122-3-13	15	43148,51	20031,95	2613,91	2682,88	15318,17	2501,60	77,71	
4-0122-3-14	16	44259,84	20569,99	2669,65	2731,73	15722,43	2566,04	79,85	
4-0122-3-15	17	45371,20	21108,03	2725,39	2780,58	16126,72	2630,48	81,99	

Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, головое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установки концевых выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приемка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - компенсирующих цепей;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Заграты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-4-11	13	57338,15	27053,61	3446,85	2829,12	20646,06	3362,51	105,48
4-0122-4-12	14	59060,55	27900,59	3528,19	2889,82	21279,25	3462,70	108,84
4-0122-4-13	15	60782,97	28747,57	3609,53	2950,52	21912,44	3562,91	112,20
4-0122-4-14	16	62505,37	29594,55	3690,87	3011,22	22545,63	3663,10	115,56
4-0122-4-15	17	64227,82	30441,53	3772,21	3071,92	23178,84	3763,32	118,92

Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тп	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-12-1	2	3109,83	1572,82	103,67	103,88	1152,39	177,07	6,25	
4-0122-12-2	3	3483,46	1758,29	103,67	143,66	1282,22	195,62	6,99	
4-0122-12-3	4	3857,09	1943,76	103,67	183,44	1412,05	214,17	7,73	
4-0122-12-4	5	4230,71	2129,23	103,67	223,22	1541,88	232,71	8,47	
4-0122-12-5	6	4604,33	2314,70	103,67	263,00	1671,70	251,26	9,21	
4-0122-12-6	7	4977,99	2500,17	103,67	302,78	1801,55	269,82	9,95	

Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- обслуживания приямка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-13-1	2	9555,86	4902,14	295,69	233,35	3578,07	546,61	19,46	
4-0122-13-2	3	10011,19	5133,00	295,69	273,13	3739,67	569,70	20,38	
4-0122-13-3	4	10466,52	5363,86	295,69	312,91	3901,28	592,78	21,30	
4-0122-13-4	5	10921,85	5594,72	295,69	352,69	4062,88	615,87	22,22	
4-0122-13-5	6	11377,18	5825,58	295,69	392,47	4224,48	638,96	23,14	
4-0122-13-6	7	11832,52	6056,44	295,69	432,25	4386,09	662,05	24,06	

Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - прикарзного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).
- 1 лифт

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-14-1	2	14599,92	7125,39	425,77	1056,19	5198,83	793,74	28,28	
4-0122-14-2	3	15248,53	7457,07	425,77	1107,77	5431,01	826,91	29,60	
4-0122-14-3	4	15897,14	7788,75	425,77	1159,35	5663,19	860,08	30,92	
4-0122-14-4	5	16545,74	8120,43	425,77	1210,93	5895,36	893,25	32,24	
4-0122-14-5	6	17194,34	8452,11	425,77	1262,51	6127,53	926,42	33,56	
4-0122-14-6	7	17842,98	8783,79	425,77	1314,09	6359,73	959,60	34,88	

Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электrorазводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электrorазводки в шахте лифта.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-15-1	2	18701,03	9248,89	551,28	1123,33	6747,52	1030,01	36,70	
4-0122-15-2	3	19844,15	9843,77	551,28	1195,65	7163,95	1089,50	39,06	
4-0122-15-3	4	20987,24	10438,65	551,28	1267,97	7580,35	1148,99	41,42	
4-0122-15-4	5	22130,34	11033,53	551,28	1340,29	7996,77	1208,47	43,78	
4-0122-15-5	6	23273,44	11628,41	551,28	1412,61	8413,18	1267,96	46,14	
4-0122-15-6	7	24416,59	12223,29	551,28	1484,93	8829,62	1327,47	48,50	