

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6
СН-2012.6

Укрупненные показатели
стоимости

Дополнение
2

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2020

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 2. 2020 г. 31 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 19 сентября 2019 года № 14-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации (техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту) зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля города Москвы превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, а также дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным юридическим лицам для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 2.	Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	7
Отдел 2.	Стены и перекрытия	8
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	8
Таблица 2-0211-269	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-270	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-271	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-272	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-273	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-274	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-275	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0211-276	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	11
Отдел 5.	Полы	12
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	12
Таблица 2-0511-277	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0511-278	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0511-279	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	13
Таблица 2-0511-280	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	13
Таблица 2-0511-281	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	13

Таблица 2-0511-282	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	14
Таблица 2-0511-283	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	14
Отдел 6.	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	14
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	14
Таблица 2-0611-284	Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	14
Отдел 7.	Канализация и водосток	15
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	15
Таблица 2-0722-291	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	15
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	15
Таблица 2-0731-292	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	15
Отдел 8.	Канализация и водосток	16
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	16
Таблица 2-0811-285	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0811-293	Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	16
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	17
Таблица 2-0831-286	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	17
Отдел 9.	Отопление и теплоснабжение	17
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	17
Таблица 2-0922-294	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	17
Таблица 2-0922-295	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	18
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	18
Таблица 2-0931-296	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	18
Отдел 10.	Вентиляция и кондиционирование воздуха	19
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	19
Таблица 2-1022-288	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-1022-297	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	19
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	20
Таблица 2-1031-298	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	20

Отдел 12.	Сети связи и сигнализации	20
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	20
Таблица 2-1222-299	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	20
Таблица 2-1222-301	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-1222-303	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-1222-305	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-1222-307	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	22
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	22
Таблица 2-1231-300	Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-1231-302	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-1231-304	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-1231-306	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-1231-308	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	24
Отдел 13.	КИП и автоматика	24
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	24
Таблица 2-1322-289	Техническое обслуживание систем автоматике сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	24
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	25
Таблица 2-1331-290	Текущий ремонт систем автоматике сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	25
Отдел 50.	Разные работы	25
<i>Раздел 12.</i>	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	25
Таблица 2-5012-287	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	25

Сборник 4.	Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования	26
Отдел 1.	Пассажирские лифты	27
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	<i>27</i>
Таблица 4-0122-12	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей	27
Таблица 4-0122-13	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	28
Таблица 4-0122-14	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей	29
Таблица 4-0122-15	Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей	30
	Изменения	31

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2019 года

СН-2012.6-2

Укрупнённые показатели
стоимости технического
обслуживания и ремонта
городских объектов отрасли
"Образование"

Сборник нормативов

Москва 2020

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-269-1	V-18 спальный корпус	399,57	198,68	-	41,94	139,08	19,87	1,69	
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	494,85	246,96	-	50,32	172,87	24,70	2,11	

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	188,06	92,83	-	20,97	64,98	9,28	0,79	
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	139,70	68,92	-	15,65	48,24	6,89	0,59	

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	141,86	76,02	-	5,03	53,21	7,60	0,65	
2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	180,14	96,03	-	7,29	67,22	9,60	0,82	

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	985,32	503,90	-	78,30	352,73	50,39	4,29	

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	147,99	81,74	-	0,86	57,22	8,17	0,70

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	148,31	81,96	-	0,78	57,37	8,20	0,70

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	505,40	252,77	-	50,41	176,94	25,28	2,15

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	62,15	32,25	-	4,11	22,57	3,22	0,28

Отдел № 5. Полю

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	1983,97	722,42	-	683,61	505,70	72,24	6,16	
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3190,66	1161,81	-	1099,40	813,27	116,18	9,90	

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	612,04	286,97	-	95,49	200,88	28,70	2,45	
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	446,94	209,56	-	69,73	146,69	20,96	1,79	

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-279-1	V-18 стальной корпус	309,19	88,34	-	150,18	61,84	8,83	0,75		
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	490,92	169,80	-	185,28	118,86	16,98	1,45		

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-280-1	V-18 стальной корпус	2358,08	1210,13	-	179,85	847,09	121,01	10,31		

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1101,03	422,49	-	340,55	295,74	42,25	3,60		

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	692,26	361,00	-	42,46	252,70	36,10	3,08

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	150,73	51,80	-	57,49	36,26	5,18	0,44

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	35,21	18,18	-	2,48	12,73	1,82	0,16
2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	39,79	20,55	-	2,81	14,38	2,05	0,18

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	217,99	64,10	56,47	7,38	72,86	17,18	0,29

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	304,52	104,76	74,99	2,75	100,93	21,09	0,44

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	1187,59	473,03	-	336,14	331,12	47,30	4,03	
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	824,90	330,86	-	229,35	231,60	33,09	2,82	

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	348,87	193,82	-	-	135,67	19,38	0,89	

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Замена прокладок в смесителях.
4. Замена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	584,97	315,82	0,19	16,30	221,08	31,58	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	424,10	229,77	0,13	10,38	160,84	22,98	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3457,48	1902,81	0,79	31,63	1331,97	190,28	6,85

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	486,08	151,45	108,91	29,81	160,00	35,91	0,71

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	736,89	346,15	43,17	41,16	263,60	42,81	1,70

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиротрапывающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1776,85	546,13	477,14	1,72	609,76	142,10	2,57

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2634,79	1456,84	5,45	4,26	1021,79	146,45	5,93

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1645,68	778,91	-	243,64	545,24	77,89	3,17	

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

- 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
- 2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
- 3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	719,56	395,11	-	8,36	276,58	39,51	1,56	

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	8	9	
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1228,80	659,82	16,68	13,00	470,14	69,16	2,61

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов: -колодки клеммные и ящики; -муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	8	9	
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	63,39	35,10	-	0,21	24,57	3,51	0,13

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов: -колодки клеммные и ящики; -муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	8	9	
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	132,66	72,87	-	1,49	51,01	7,29	0,28

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.

2. Техническое обслуживание:

-трансляционных узлов;

-усилителей;

-оповещателей и громкоговорителей;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	283,31	130,76	16,55	20,02	99,74	16,24	0,51	

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.

2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

100 м2

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1005,38	525,44	34,15	2,01	384,73	59,05	2,09	

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1435,00	693,70	105,53	8,38	537,90	89,49	2,77

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	82,19	41,68	4,21	0,07	31,26	4,97	0,17

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	155,26	76,82	9,80	0,46	58,63	9,55	0,33

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	335,06	180,46	3,38	4,54	127,99	18,69
							0,71

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	354,26	196,36	-	0,81	137,45	19,64
							0,80

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	480,55	262,31	4,39	0,98	185,80	27,07	1,09

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	472,74	184,32	30,24	110,20	129,40	18,58	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	470,36	184,33	24,98	113,16	129,34	18,55	1,07

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6
СН-2012.6-4

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортного
оборудования

Сборник нормативов

Москва 2020

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
 - прикизного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4-0122-12-7	8	5351,59	2685,64	103,67	342,56	1931,37	288,35	10,69
4-0122-12-8	9	5725,21	2871,11	103,67	382,34	2061,19	306,90	11,43
4-0122-12-9	10	6098,83	3056,58	103,67	422,12	2191,02	325,44	12,17
4-0122-12-10	11	6472,46	3242,05	103,67	461,90	2320,85	343,99	12,91
4-0122-12-11	12	6846,09	3427,52	103,67	501,68	2450,68	362,54	13,65

Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4-0122-13-7	8	12287,82	6287,30	295,69	472,03	4547,68	685,12	24,98
4-0122-13-8	9	12743,15	6518,16	295,69	511,81	4709,28	708,21	25,90
4-0122-13-9	10	13198,48	6749,02	295,69	551,59	4870,88	731,30	26,82
4-0122-13-10	11	13653,81	6979,88	295,69	591,37	5032,49	754,38	27,74
4-0122-13-11	12	14109,14	7210,74	295,69	631,15	5194,09	777,47	28,66

Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикарданного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевого выключателя;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабину подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			зароботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-14-7	8	18491,54	9115,47	425,77	1365,67	6591,89	992,74	36,20	
4-0122-14-8	9	19140,16	9447,15	425,77	1417,25	6824,07	1025,92	37,52	
4-0122-14-9	10	19788,74	9778,83	425,77	1468,83	7056,23	1059,08	38,84	
4-0122-14-10	11	20437,37	10110,51	425,77	1520,41	7288,42	1092,26	40,16	
4-0122-14-11	12	21085,96	10442,19	425,77	1571,99	7520,59	1125,42	41,48	

Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - прикизного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приемка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подьемных канатов (С.П.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тп	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-15-7	8	25559,66	12818,17	551,28	1557,25	9246,02	1386,94	50,86	
4-0122-15-8	9	26702,78	13413,05	551,28	1629,57	9662,44	1446,44	53,22	
4-0122-15-9	10	27845,86	14007,93	551,28	1701,89	10078,85	1505,91	55,58	
4-0122-15-10	11	28988,97	14602,81	551,28	1774,21	10495,26	1565,41	57,94	
4-0122-15-11	12	30132,07	15197,69	551,28	1846,53	10911,68	1624,89	60,30	

Изменения

Сборник 2. Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

В таблицу 1 технической части внести изменения:

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Напечатано:	Следует читать:
1	2	2
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132, 2-0211-269, 2-0511-277
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161, 2-02-11-270, 2-0511-278
6	2-0211-180, 2-0511-136	2-0211-180, 2-0511-136, 2-0211-271, 2-0511-279
8	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167, 2-0211-275, 2-0511-281
9	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170, 2-0211-273, 2-0211-274, 2-0511-282
11	2-0211-186, 2-0511-141	2-0211-186, 2-0511-141, 2-0211-276, 2-0511-283
12	2-0211-183, 2-0511-142	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280
31	2-0211-222, 2-0511-170	2-0211-222, 2-0511-171