

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6
СН-2012.6

Укрупненные показатели
стоимости

Дополнение
3

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2020

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 3. 2020 г. 29 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 19 сентября 2019 года № 14-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации (техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту) зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля города Москвы превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, а также дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным юридическим лицам для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник 2.	Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	6
Отдел 2.	Стены и перекрытия	7
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	<i>7</i>
Таблица 2-0211-176.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	7
Таблица 2-0211-178.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	7
Таблица 2-0211-180.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-182.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-184.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-185.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-186.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-309.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	10
Отдел 5.	Полы	11
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	<i>11</i>
Таблица 2-0511-132.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0511-134.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0511-136.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0511-138.	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0511-139.	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	12
Таблица 2-0511-141.	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	13
Таблица 2-0511-310.	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	13

Отдел 6.	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	14
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	14
Таблица 2-0611-172.	Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту	14
Отдел 7.	Канализация и водосток	14
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	14
Таблица 2-0722-291.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	14
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	15
Таблица 2-0731-292.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	15
Отдел 8.	Канализация и водосток	15
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	15
Таблица 2-0811-159.	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	15
Таблица 2-0811-293.	Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	16
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	16
Таблица 2-0831-241.	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту	16
Отдел 9.	Отопление и теплоснабжение	17
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	17
Таблица 2-0922-294	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	17
Таблица 2-0922-295	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	17
<i>Раздел 31.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	18
Таблица 2-0931-296	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	18
Отдел 10.	Вентиляция и кондиционирование воздуха	18
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	18
Таблица 2-1022-288	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	18
Таблица 2-1022-297	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	19
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	19
Таблица 2-1031-298	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	19
Отдел 11.	Электроосвещение и силовое оборудование	20
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	20
Таблица 2-1122-311.	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту	20
Таблица 2-1122-313.	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	20

<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	21
Таблица 2-1131-312.	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-1131-314.	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	21
Отдел 12.	Сети связи и сигнализации	22
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	22
Таблица 2-1222-247.	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	22
<i>Раздел 31.</i>	<i>Ремонт</i>	22
Таблица 2-1231-248.	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	22
Отдел 50.	Разные работы	23
<i>Раздел 12.</i>	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	23
Таблица 2-5012-235.	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	23
Сборник 4.	Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования	24
Отдел 3.	Больничные лифты	25
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	25
Таблица 4-0322-16.	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей	25
Таблица 4-0322-17.	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	26
Таблица 4-0122-18.	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей	27
Таблица 4-0122-19.	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей	28
	ИЗМЕНЕНИЯ	
Сборник 2.	Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	29

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2019 года

СН-2012.6-2

Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

Сборник нормативов

Москва 2020

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-176-12	224-1-314	388,23	194,96	-	37,30	136,47	19,50	1,66	

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-178-12	224-1-314	206,67	101,46	-	24,04	71,02	10,15	0,87	

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-12	224-1-314	169,57	90,22	-	7,18	63,15	9,02	0,77

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-12	224-1-314	522,63	261,37	-	52,16	182,96	26,14	2,23

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
 4. Сухая уборка потолков.
 5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
 6. Протирка дверей и дверных ручек.
 7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-184-12	224-1-314	84,88	46,86	-	0,53	32,80	4,69	0,40	

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
 4. Сухая уборка потолков.
 5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
 6. Протирка дверей и дверных ручек.
 7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-185-12	224-1-314	79,18	43,78	-	0,37	30,65	4,38	0,37	

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-12	224-1-314	112,70	58,15	-	8,02	40,71	5,82	0,50

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-309-1	224-1-314	207,00	109,12	-	10,59	76,38	10,91	0,93

Отдел № 5. Полю

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-12	224-1-314	2746,17	999,96	-	946,24	699,97	100,00	8,52

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-12	224-1-314	586,11	274,81	-	91,45	192,37	27,48	2,34

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-136-12	224-1-314	286,47	108,09	-	91,91	75,66	10,81	0,92	

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-138-12	224-1-314	1134,53	435,35	-	350,91	304,74	43,53	3,71	

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-139-12	224-1-314	407,47	212,58	-	24,82	148,81	21,26	1,81	

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-141-12	224-1-314	183,21	62,96	-	69,88	44,07	6,30	0,54	

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-310-1	224-1-314	214,96	113,37	-	10,89	79,36	11,34	0,97	

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-12	224-1-314	50,35	26,00	-	3,55	18,20	2,60	0,22

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-2	V-18 стальной корпус	255,61	73,77	66,75	10,25	84,73	20,11	0,33

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	410,50	153,44	90,17	4,19	136,26	26,44	0,63

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-12	224-1-314	679,54	263,29	-	205,62	184,30	26,33	2,24

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-2	V-18 стальной корпус	897,84	498,80	-	-	349,16	49,88	2,29

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Замена прокладок в смесителях.
4. Замена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-12	224-1-314	401,24	217,41	0,13	9,77	152,19	21,74	1,09

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
 2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
 3. Установка заглушек и манометров.
 4. Наполнение системы водой до заданного давления.
 5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
 6. Окончательная проверка и сдача системы.
 7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	3517,01	1939,89	-	25,21	1357,92	193,99	6,96

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	472,10	147,57	106,43	27,00	156,05	35,05	0,69

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	686,70	305,79	60,74	34,06	244,01	42,10	1,50

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронабирающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	2065,47	649,11	541,17	2,05	709,94	163,20	3,11

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-2	V-18 стальной корпус	3712,52	2013,68	43,58	17,15	1429,19	208,92	8,08

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-2	V-18 стальной корпус	2203,68	1202,61	-	38,98	841,83	120,26	5,05

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязны труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	877,21	457,03	16,31	27,06	328,00	48,81	2,21	
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1378,95	734,91	31,23	3,45	529,92	79,44	3,61	

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязны труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	1691,24	932,06	-	13,53	652,44	93,21	4,65	
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1834,72	995,32	-	43,15	696,72	99,53	5,21	

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	1318,65	648,49	73,24	27,87	490,24	78,81		3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1612,40	814,04	77,64	16,20	608,32	96,20		4,00

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по

типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	2035,26	1102,20	-	51,30	771,54	110,22		4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2606,97	1408,67	-	71,36	986,07	140,87		6,03

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.

2. Техническое обслуживание:

- трансляционных узлов;

- усилителей;

- оповещателей и громкоговорителей;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-247-6	МО	299,23	148,95	-	31,12	104,26	14,90	0,58

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.

2. Текущий ремонт:

- трансляционных узлов;

- усилителей;

- оповещателей и громкоговорителей;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-6	МО	330,64	175,14	7,23	3,19	126,19	18,89	0,70

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-12	224-1-314	835,59	334,74	16,25	216,53	234,52	33,55	1,95

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года

Глава 6
СН-2012.6-4

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортного
оборудования

Сборник нормативов

Москва 2020

Отдел № 3. Больничные лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0322-16. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводитель, канатоподъемный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - куле, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приканного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-16-1	2	3792,40	1908,28	148,64	106,82	1409,50	219,16	7,58	
4-0322-16-2	3	4350,02	2184,51	169,69	131,69	1613,31	250,82	8,68	
4-0322-16-3	4	4907,60	2460,74	190,74	156,56	1817,11	282,45	9,78	
4-0322-16-4	5	5465,21	2736,97	211,79	181,43	2020,93	314,09	10,88	
4-0322-16-5	6	6022,78	3013,20	232,84	206,30	2224,71	345,73	11,98	
4-0322-16-6	7	6580,42	3289,43	253,89	231,17	2428,55	377,38	13,08	
4-0322-16-7	8	7137,96	3565,66	274,94	256,04	2632,33	408,99	14,18	
4-0322-16-8	9	7695,57	3841,89	295,99	280,91	2836,13	440,65	15,28	

Таблица № 4-0322-17. Техническое обслуживание лифтов больших с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевого выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приемки;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-17-1	2	10121,46	5134,80	414,99	178,96	3800,09	592,62	20,38
4-0322-17-2	3	10751,68	5451,37	436,04	203,83	4032,14	628,30	21,64
4-0322-17-3	4	11336,50	5742,73	457,09	228,70	4246,52	661,46	22,80
4-0322-17-4	5	11921,34	6034,09	478,14	253,57	4460,93	694,61	23,96
4-0322-17-5	6	12506,14	6325,45	499,19	278,44	4675,30	727,76	25,12
4-0322-17-6	7	13091,03	6616,81	520,24	303,31	4889,74	760,93	26,28
4-0322-17-7	8	13675,80	6908,17	541,29	328,18	5104,11	794,05	27,44
4-0322-17-8	9	14260,64	7199,53	562,34	353,05	5318,51	827,21	28,60

Таблица № 4-0322-18. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приканного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установок концевых выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - водного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-18-1		14518,72	7075,71	563,67	831,84	5232,43	815,07	28,08	
4-0322-18-2		15336,90	7483,02	597,11	860,44	5534,15	862,18	29,70	
4-0322-18-3		16155,05	7890,33	630,55	889,04	5835,84	909,29	31,32	
4-0322-18-4		16973,21	8297,64	663,99	917,64	6137,54	956,40	32,94	
4-0322-18-5		17791,36	8704,95	697,43	946,24	6439,22	1003,52	34,56	
4-0322-18-6		18609,56	9112,26	730,87	974,84	6740,96	1050,63	36,18	
4-0322-18-7		19427,66	9519,57	764,31	1003,44	7042,63	1097,71	37,80	
4-0322-18-8		20245,85	9926,88	797,75	1032,04	7344,34	1144,84	39,42	

Таблица № 4-0322-19. Техническое обслуживание лифтов различных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
- призащелки и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок конечного выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабны подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабны подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-19-1	2	18833,98	9281,19	737,13	884,82	6862,19	1068,65	36,82	
4-0322-19-2	3	21392,80	10254,18	823,83	1545,94	7586,34	1182,51	40,68	
4-0322-19-3	4	22753,34	10929,72	885,75	1586,11	8089,89	1261,87	43,36	
4-0322-19-4	5	24113,95	11605,26	947,67	1626,28	8593,51	1341,23	46,04	
4-0322-19-5	6	25474,52	12280,80	1009,59	1666,45	9097,07	1420,61	48,72	
4-0322-19-6	7	26835,18	12956,34	1071,51	1706,62	9600,71	1500,00	51,40	
4-0322-19-7	8	28195,70	13631,88	1133,43	1746,79	10104,27	1579,33	54,08	
4-0322-19-8	9	29556,35	14307,42	1195,35	1786,96	10607,88	1658,74	56,76	

Изменения

Сборник 2. Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

В таблицу 1 технической части внести изменения:

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Напечатано:	Следует читать:
1	2	2
12	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310