Приложение № 2
к письму Минстроя России
от _____№_____

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы, на IV квартал 2017 года[1].

(без НДС)

№ п/п	Наименование региона	Индексы к ОСНБЖ-2001					
		Железные дороги	Электрификация железных дорог	Мост железно-дорожный[2]	Сигнализация, централизация, блокировка и связь	Производственные здания[3]	Пусконаладочные работы
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Центральный федеральный округ						
1	Белгородская область	7,12	5,23	6,18	4,82	5,73	11,88
2	Брянская область	7,40	5,25	6,47	5,23	6,10	11,65
3	Владимирская область	7,57	5,57	6,61	5,55	6,47	13,07
4	Воронежская область	7,25	5,43	6,29	5,09	6,08	12,41
5	Ивановская область	7,64	5,33	6,69	5,66	6,66	12,02
6	Калужская область	7,81	5,61	6,84	5,94	6,97	13,11
7	Костромская область	7,55	5,41	6,62	5,50	6,43	12,05
8	Курская область	7,36	5,47	6,38	5,25	6,23	12,31
9	Липецкая область	7,17	5,13	6,22	4,90	5,93	10,74
10	Московская область	8,14	6,28	6,92	6,50	7,18	19,24
11	Орловская область	7,48	5,45	6,56	5,35	6,31	12,31
12	Рязанская область	7,47	5,45	6,54	5,35	6,19	12,34
13	Смоленская область	7,40	5,42	6,49	5,26	6,14	12,26
14	Тамбовская область	7,27	5,41	6,31	5,08	6,10	11,89
15	Тверская область	7,54	5,50	6,57	5,45	6,39	13,62
16	Тульская область	7,50	5,24	6,56	5,41	6,36	11,92
17	Ярославская область	7,69	5,47	6,73	5,72	6,75	12,68
18	г. Москва	8,34	6,56	7,13	6,50	7,50	18,69
II	Северо-Западный федеральный округ						
19	Республика Карелия	7,60	5,48	6,77	6,12	6,69	11,22
20	Республика Коми	8,10	5,95	7,25	6,31	7,23	13,53
21	Архангельская область	8,15	6,80	7,28	6,48	7,65	18,46
22	Вологодская область	8,10	6,16	6,76	6,47	7,56	15,91
23	Калининградская область	7,73	5,66	6,68	5,70	6,36	14,07
24	Ленинградская область	7,57	5,81	6,53	5,54	6,48	16,22
25	Мурманская область	8,24	6,63	7,06	6,72	7,42	15,25
26	Новгородская область	7,49	5,66	6,50	5,40	6,35	12,18
27	Псковская область	7,60	5,82	6,64	6,30	6,66	14,36

№ п/п	Наименование региона	Индексы к ОСНБЖ-2001					
		Железные дороги	Электрификация железных дорог	Мост железно-дорожный[2]	Сигнализация, централизация, блокировка и связь	Производствен-ные здания[3]	Пусконаладочные работы
28	г. Санкт - Петербург	8,00	5,83	6,75	5,99	7,27	15,00
III	Южный федеральный округ						
29	Республика Адыгея	7,34	5,01	6,30	5,21	6,12	10,15
30	Астраханская область	7,68	5,34	6,67	5,49	6,44	12,14
31	Волгоградская область	7,42	5,50	6,54	5,20	6,00	12,83
32	Республика Калмыкия	7,31	5,14	6,37	5,18	6,04	10,94
33	Краснодарский край	7,19	5,26	6,09	4,88	5,69	11,85
34	Ростовская область	7,46	5,17	6,25	5,24	6,11	11,04
IV	Северо-Кавказский федеральный округ						
35	Республика Дагестан	7,65	6,15	6,81	6,34	7,24	12,07
36	Республика Ингушетия	6,74	5,40	6,57	5,62	6,54	12,05
37	Кабардино - Балкарская Республика	7,27	5,88	6,68	5,89	6,77	11,38
38	Карачаево - Черкесская Республика	7,30	5,24	6,50	5,58	6,50	11,37
39	Республика Северная Осетия – Алания	7,09	5,54	6,41	5,34	6,18	14,00
40	Чеченская Республика	7,65	5,97	6,76	6,01	6,89	12,76
41	Ставропольский край	7,23	5,48	6,29	5,20	6,14	12,07
V	Приволжский федеральный округ						
42	Республика Башкортостан	7,44	5,56	6,74	5,41	6,02	12,45
43	Республика Марий Эл	7,40	5,29	6,40	5,20	5,93	11,77
44	Республика Мордовия	7,30	5,23	6,49	5,56	6,39	11,13
45	Республика Татарстан	7,26	5,20	6,42	5,03	5,61	10,48
46	Удмуртская Республика	7,28	5,16	6,51	5,19	6,12	9,94
47	Чувашская Республика	7,46	5,41	6,44	5,39	6,19	12,34
48	Кировская область	7,33	4,94	6,35	5,08	5,95	9,13
49	Нижегородская область	7,37	5,51	6,45	5,39	6,25	12,82
50	Оренбургская область	6,76	5,19	6,40	5,19	5,90	10,26
51	Пензенская область	7,14	5,25	6,30	4,88	5,80	11,53
52	Пермский край	7,26	5,47	6,50	5,19	6,08	11,35
53	Самарская область	7,56	5,64	6,87	5,65	6,82	13,69
54	Саратовская область	7,40	5,36	6,34	5,17	6,02	11,11
55	Ульяновская область	7,34	5,29	6,53	5,28	6,16	11,69
VI	Уральский федеральный округ						
56	Курганская область	7,41	5,37	6,58	5,28	6,18	11,31
57	Свердловская область	7,81	5,88	6,94	6,01	6,93	14,08
58	Тюменская область	8,04	6,16	6,92	6,18	7,36	14,79

№ п/п	Наименование региона	Индексы к ОСНБЖ-2001					
		Железные дороги	Электрификация железных дорог	Мост железно-дорожный[2]	Сигнализация, централизация, блокировка и связь	Производствен-ные здания[3]	Пусконаладочные работы
59	Челябинская область	7,31	5,42	6,57	5,10	5,87	12,34
60	Ханты - Мансийский автономный округ – Югра	7,55	5,86	6,63	6,00	7,30	12,56
61	Ямало - Ненецкий автономный округ	8,14	6,51	7,59	7,03	8,14	14,10
VII	**Сибирский федеральный округ**						
62	Республика Алтай	7.44	5,64	6,52	5,57	6,13	8,82
63	Республика Бурятия	7,50	5,58	6,41	5,47	6,26	12,87
64	Республика Тыва	-	-	-	-	-	-
65	Республика Хакасия	7,54	5,52	6,46	5,71	6,48	11,51
66	Алтайский край	7,61	5,65	6,67	5,77	6,43	12,88
67	Красноярский край	7,46	5,62	6,40	5,64	6,48	13,09
68	Иркутская область	7,61	5,80	6,47	5,78	6,61	13,04
69	Кемеровская область	7,67	5,80	6,75	5,79	6,60	12,90
70	Новосибирская область	7,39	5,33	6,43	5,49	6,08	10,91
71	Омская область	7,54	5,38	6,58	5,60	6,25	11,39
72	Томская область	7,55	5,64	6,48	5,34	6,02	13,50
73	Забайкальский край	7,74	5,56	6,74	5,78	6,83	11,85
VIII	**Дальневосточный федеральный округ**						
74	Республика Саха (Якутия)	8,10	6,75	8,18	7,45	8,10	17,06
75	Приморский край	6,89	5,56	7,07	5,41	6,45	11,02
76	Хабаровский край	7,05	5,50	6,96	5,24	6,24	13,46
77	Амурская область	7,27	5,61	6,81	5,54	6,27	12,67
78	Камчатский край	-	-	-	-	-	-
79	Магаданская область	-	-	-	-	-	-
80	Сахалинская область	6,92	6,26	6,49	6,41	6,67	15,54
81	Еврейская автономная область	7,08	5,47	6,78	5,31	6,30	12,00
82	Чукотский автономный округ	-	-	-	-	-	-

Примечание:

1. Одновременное применение нескольких индексов СМР по одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по графам «Железные дороги» и «Электрификация железных дорог».
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов, разработанные исходя из условий строительства железнодорожного моста с железобетонными пролетными строениями. Для определения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов с металлическими пролетными строениями, следует применять коэффициент = 0,9
3. Производственные здания – разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские и служебно-технические здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
4. Индексы к объектам строительства «Мост железнодорожный», «Сигнализация, централизация, блокировка и связь», «Производственные здания» применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.